



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-34394303	ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO DIV. DIAMETROS	Composiçãoe	Serviço	M2	774,88	285,54	221.259,24	19,52	19,52	A
104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M2	441,13	190,56	84.061,73	7,42	26,94	A
COM-75210563	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA ECOLOGICA COR VERDE, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	Composiçãoe	Serviço	M2	747,26	88,77	66.334,27	5,85	32,79	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	397,19	129,24	51.332,84	4,53	37,32	A
87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	741,37	56,06	41.561,20	3,67	40,98	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	462,06	86,73	40.074,46	3,54	44,52	A
COMP-709229	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Geral	M2	54,47	718,90	39.158,48	3,45	47,97	A
COMP-21406464	PF1 (2,79x2,20m) - PORTA DE FERRO DE CORRER TIPO TELESCÓPICA COMPOSTA DE TUBOS DE METALON DE SEÇÃO QUADRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	M2	50,89	762,15	38.785,81	3,42	51,39	B
COM-17586180	JF1 (2,79x1,18m) - JANELA DE FERRO DE ABRIR/GIRO COMPOSTA DE TUBOS DE METALON DE SEÇÃO QUADRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	M2	46,09	714,73	32.941,91	2,91	54,30	B
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	302,65	96,43	29.184,54	2,57	56,87	B
S01777	Prateleira em compensado, revestida com laminado	ORSE	Serviço	m2	65,81	436,87	28.750,41	2,54	59,41	B
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	747,26	36,58	27.334,77	2,41	61,82	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	1.418,84	16,51	23.425,05	2,07	63,89	B
98685	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	269,42	66,19	17.832,91	1,57	65,46	B
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	700,00	24,22	16.954,00	1,50	66,96	B
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	205,87	80,84	16.642,53	1,47	68,43	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	747,26	20,04	14.975,09	1,32	69,75	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	700,00	21,09	14.763,00	1,30	71,05	B
S11439	Luminária de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x54w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-106, da Abalux ou similar	ORSE	Serviço	un	23,00	576,12	13.250,76	1,17	72,22	B
COMP-21406464	PF2 (3,84x2,20m) - PORTA DE FERRO DE CORRER TIPO TELESCÓPICA COMPOSTA DE TUBOS DE METALON DE SEÇÃO QUADRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	M2	16,90	762,15	12.880,34	1,14	73,35	B
97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	11.126,38	11.126,38	0,98	74,34	B
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	19,78	560,55	11.087,68	0,98	75,31	B
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	18,65	529,83	9.881,33	0,87	76,19	B
COMP-64324467	ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA N. 1 COM TRATOR DE ESTEIRAS	Composiçãoe	Geral	M3	51,61	187,06	9.654,17	0,85	77,04	B
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	100,00	96,18	9.618,00	0,85	77,89	B
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	172,80	54,70	9.452,16	0,83	78,72	B
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	261,66	35,97	9.411,91	0,83	79,55	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	205,87	44,74	9.210,62	0,81	80,36	C
COMP-96035901	BALCÃO DE MADEIRA POLIDA, e=5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	M2	25,39	355,42	9.024,11	0,80	81,16	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	536,20	16,23	8.702,53	0,77	81,93	C
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	429,57	8.591,40	0,76	82,68	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	451,65	19,00	8.581,35	0,76	83,44	C
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	10,26	711,73	7.302,35	0,64	84,09	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.456,50	4,98	7.253,37	0,64	84,73	C
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	172,80	41,11	7.103,81	0,63	85,35	C
00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	5,00	1.419,27	7.096,35	0,63	85,98	C
93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	6.896,34	6.896,34	0,61	86,59	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	115,41	59,60	6.878,44	0,61	87,19	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	123,86	48,93	6.060,47	0,53	87,73	C
S04587	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 3001 a 5000m	ORSE	Serviço	m3	391,84	15,14	5.932,46	0,52	88,25	C
97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	5.746,35	5.746,35	0,51	88,76	C
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	58,00	93,13	5.401,54	0,48	89,24	C
101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	360,42	14,38	5.182,84	0,46	89,69	C
100701	PF3 (2,30x2,10) - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, COM FERROLHOS. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	7,82	635,57	4.970,16	0,44	90,13	C
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	5,00	976,56	4.882,80	0,43	90,56	C
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	5,00	976,56	4.882,80	0,43	90,99	C
COMP-014906	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (PADRÃO GDF)	Composição	Geral	M2	12,00	362,38	4.348,56	0,38	91,38	C
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	902,71	4,73	4.269,82	0,38	91,75	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3.755,03	3.755,03	0,33	92,08	C
97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	7,00	520,91	3.646,37	0,32	92,41	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	262,88	12,84	3.375,38	0,30	92,70	C
98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3.282,93	3.282,93	0,29	92,99	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.032,15	3,15	3.251,27	0,29	93,28	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	33,90	94,80	3.213,72	0,28	93,56	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	300,60	10,41	3.129,25	0,28	93,84	C
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3.059,09	3.059,09	0,27	94,11	C
93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	43,46	65,54	2.848,37	0,25	94,36	C
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	747,26	3,30	2.465,96	0,22	94,58	C
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	611,06	2.444,24	0,22	94,79	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	316,10	7,34	2.320,17	0,20	95,00	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	539,09	2.156,36	0,19	95,19	C
101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.993,78	1.993,78	0,18	95,36	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	Serviço	M2	111,01	17,61	1.954,89	0,17	95,54	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	63,26	25,53	1.615,03	0,14	95,68	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	93,00	17,22	1.601,46	0,14	95,82	C
102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	2,16	732,23	1.581,62	0,14	95,96	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	373,90	4,23	1.581,60	0,14	96,10	C
90796	PM1 (0,80x2,10m) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	775,55	1.551,10	0,14	96,24	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	77,04	1.540,80	0,14	96,37	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	42,00	35,84	1.505,28	0,13	96,51	C
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	738,90	1.477,80	0,13	96,64	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	39,86	35,55	1.417,02	0,13	96,76	C
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	123,86	10,84	1.342,64	0,12	96,88	C
97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	30,50	43,39	1.323,40	0,12	97,00	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	308,64	1.234,56	0,11	97,11	C
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M2	20,93	57,79	1.209,54	0,11	97,21	C
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	119,54	1.195,40	0,11	97,32	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91341	PA2 (0,80x1,60m) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	2,16	542,36	1.171,50	0,10	97,42	C
00005059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	SINAPI	Material	UN	1,00	1.051,91	1.051,91	0,09	97,51	C
91341	PA1 (0,60x1,60m) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,92	542,36	1.041,33	0,09	97,61	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	58,60	16,67	976,86	0,09	97,69	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	4,00	242,71	970,84	0,09	97,78	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	463,77	927,54	0,08	97,86	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	4,00	215,21	860,84	0,08	97,93	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	172,80	4,88	843,26	0,07	98,01	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	68,46	12,07	826,31	0,07	98,08	C
COM-15753390	JF2 (1,80x0,60m) - JANELA MÁXIMO AR, AÇO, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	M2	2,16	369,34	797,77	0,07	98,15	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	43,00	17,46	750,78	0,07	98,22	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	741,57	741,57	0,07	98,28	C
00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	14,00	52,14	729,96	0,06	98,35	C
98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	99,42	695,94	0,06	98,41	C
100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	66,53	665,30	0,06	98,47	C
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	158,69	634,76	0,06	98,52	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	105,33	631,98	0,06	98,58	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	199,29	597,87	0,05	98,63	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	298,54	597,08	0,05	98,69	C
COMP-00737114	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composiçãoe	Serviço	M2	2,16	266,06	574,69	0,05	98,74	C
COM-46208733	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO FECHO CHATO E PORTA CADEADO	Composiçãoe	Serviço	UN	28,00	20,34	569,52	0,05	98,79	C
COMP-014906	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (PADRÃO CREA)	Composiçãoe	Geral	M2	1,50	362,38	543,57	0,05	98,83	C
100904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	86,41	518,46	0,05	98,88	C
102162	JF2 (1,80x0,60m) - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,16	221,72	478,92	0,04	98,92	C
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	476,01	476,01	0,04	98,96	C
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	52,31	8,75	457,71	0,04	99,01	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	20,82	20,11	418,69	0,04	99,04	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	17,00	22,98	390,66	0,03	99,08	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	24,00	15,80	379,20	0,03	99,11	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	7,00	52,09	364,63	0,03	99,14	C
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	96,80	3,67	355,26	0,03	99,17	C
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	176,54	353,08	0,03	99,20	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-511297	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2*MM ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INDICADORES DE FUGA E SAÍDA)	Composiçãoe	Geral	UN	11,00	29,56	325,16	0,03	99,23	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	12,61	315,25	0,03	99,26	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	76,69	306,76	0,03	99,29	C
00001088	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	SINAPI	Material	UN	10,00	30,21	302,10	0,03	99,31	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	747,26	0,37	276,49	0,02	99,34	C
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	26,62	10,17	270,73	0,02	99,36	C
102162	JF4 (1,20x1,00m) - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	1,20	221,72	266,06	0,02	99,39	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	23,00	11,55	265,65	0,02	99,41	C
COM-40357999	COTOVELO DE REDUÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 1 X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	UN	10,00	26,37	263,70	0,02	99,43	C
COMP-088713	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2*MM ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXTINTORES)	Composiçãoe	Geral	UN	8,00	32,69	261,52	0,02	99,46	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	51,51	257,55	0,02	99,48	C
S00938	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	ORSE	Serviço	un	7,00	36,51	255,57	0,02	99,50	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	84,30	252,90	0,02	99,52	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	9,86	246,50	0,02	99,55	C
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	240,83	240,83	0,02	99,57	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	16,22	227,08	0,02	99,59	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	2,40	91,44	219,46	0,02	99,61	C
COM-61665110	LUVA MACHO/FÊMEA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	UN	10,00	20,68	206,80	0,02	99,62	C
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	10,71	192,78	0,02	99,64	C
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	64,04	192,12	0,02	99,66	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	17,25	189,75	0,02	99,68	C
COMP-962242	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Composiçãoe	Geral	UN	4,00	47,18	188,72	0,02	99,69	C
COMP-651499	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	Composiçãoe	Geral	UN	4,00	47,18	188,72	0,02	99,71	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	46,56	186,24	0,02	99,72	C
S00918	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	ORSE	Serviço	un	2,00	92,63	185,26	0,02	99,74	C
COMP-890448	PLACA ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25x8*, E=6mm	Composiçãoe	Geral	UN	2,00	90,56	181,12	0,02	99,76	C
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	40,48	161,92	0,01	99,77	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	37,19	148,76	0,01	99,78	C
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	146,75	146,75	0,01	99,80	C
S00936	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	ORSE	Serviço	un	6,00	23,45	140,70	0,01	99,81	C
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	128,10	128,10	0,01	99,82	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	3,40	31,82	108,19	0,01	99,83	C
102162	JF3 (0,80x0,60m) - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	0,48	221,72	106,43	0,01	99,84	C
I11731	Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, Hellerman ou similar	ORSE	Material	m	3,00	33,70	101,10	0,01	99,85	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	48,89	97,78	0,01	99,86	C
COM-42710125	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Composiçãoe	Serviço	UN	2,00	48,55	97,10	0,01	99,87	C
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	92,72	92,72	0,01	99,87	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	2,00	45,27	90,54	0,01	99,88	C
89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	22,17	88,68	0,01	99,89	C
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	38,82	77,64	0,01	99,90	C
00004892	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	Material	UN	1,00	65,17	65,17	0,01	99,90	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	12,86	64,30	0,01	99,91	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	14,88	59,52	0,01	99,91	C
94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	5,00	10,54	52,70	0,00	99,92	C
S00934	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2"	ORSE	Serviço	un	4,00	13,12	52,48	0,00	99,92	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	6,40	51,20	0,00	99,93	C
S04015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	ORSE	Serviço	Un	4,00	12,60	50,40	0,00	99,93	C
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	4,00	12,54	50,16	0,00	99,94	C
89519	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	47,59	47,59	0,00	99,94	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00916	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	ORSE	Serviço	un	1,00	47,51	47,51	0,00	99,94	C
92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	22,82	45,64	0,00	99,95	C
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	14,92	44,76	0,00	99,95	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	21,51	43,02	0,00	99,96	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	17,59	35,18	0,00	99,96	C
S00346	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	ORSE	Serviço	un	9,00	3,75	33,75	0,00	99,96	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	8,30	33,20	0,00	99,97	C
104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	32,28	32,28	0,00	99,97	C
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	16,05	32,10	0,00	99,97	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	2,38	12,68	30,18	0,00	99,97	C
103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	99,98	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	27,60	27,60	0,00	99,98	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	26,29	26,29	0,00	99,98	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	21,44	21,44	0,00	99,98	C
94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	20,38	20,38	0,00	99,98	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,07	20,14	0,00	99,99	C
89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	9,23	18,46	0,00	99,99	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,95	18,89	17,95	0,00	99,99	C
S09043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	ORSE	Serviço	un	1,00	15,98	15,98	0,00	99,99	C
COM-34155102	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	15,84	15,84	0,00	99,99	C
S11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	Serviço	un	2,00	7,25	14,50	0,00	99,99	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	14,38	14,38	0,00	100,00	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	14,19	14,19	0,00	100,00	C
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	2,00	6,43	12,86	0,00	100,00	C
COM-77617503	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	10,88	10,88	0,00	100,00	C
103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	10,53	10,53	0,00	100,00	C
S00344	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	ORSE	Serviço	un	3,00	1,63	4,89	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.133.537,88

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 1.133.537,88



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO (5 MESES) (DESONERADO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	GABINETE DA SEAGRI	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
PRAZO DA OBRA:	5 MESES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	747.26M2	SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.890,39	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	82,01%	47,14%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Emanuel Fernandes Lacerda
Engenheiro Civil - CREA: 24.667/D-DF
Diretor de Engenharia